

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: OU_Rosina

Stavba: OBNOVA A STAVEBNÉ ÚPRAVY OBECNÉHO ÚRADU ROSINA

JKSO:

Miesto: Rosina

KS:

Dátum: 27.12.2018

Objednávateľ:

Obec Rosina

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. Peter Pagáč

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Miroslav Holeš

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov 0,00

Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH základná 20,00% z 0,00 0,00

znižená 20,00% z 0,00 0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: OU_Rosina

Stavba: OBNOVA A STAVEBNÉ ÚPRAVY OBECNÉHO ÚRADU ROSINA

Miesto: Rosina

Dátum: ##

Objednávateľ: Obec Rosina

Projektant: Ing. Peter Pagáč

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Miroslav Holeš

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		0,00	0,01
SO 01	obvodový plášť	0,00	0,00
SO 02.01	strecha	0,00	0,00
SO 02.02	bleskozvod a uzemnenie	0,00	0,00
SO 03	otvory	0,00	0,00
SO 04	OSTATNÉ		
SO 04.01	rekonštrukcia osvetlenia	0,00	0,00
SO 04.02	odstránenie závad na elektroinštalácii	0,00	0,00
SO 04.03	vykurovanie	0,00	0,00
SO 04.04	zdravotechnika	0,00	0,00
SO 04.05	imobilný prístup	0,00	0,00
SO 04.06	podhľad	0,00	0,00
SO 04.07	vzduchotechnické zariadenia	0,00	0,00
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,01

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: OBNOVA A STAVEBNÉ ÚPRAVY OBECNÉHO ÚRADU ROSINA

Objekt: SO 01 - obvodový plášť

Časť: SO 01 - obvodový plášť

JKSO:

Miesto: Rosina

KS:

Dátum: 27.12.2018

Objednávateľ:

Obec Rosina

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. Peter Pagáč

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Miroslav Holeš

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v EUR		0,00

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: OBNOVA A STAVEBNÉ ÚPRAVY OBECNÉHO ÚRADU ROSINA

Objekt: SO 01 - obvodový plášť

Časť: SO 01 - obvodový plášť

Miesto: Rosina

Dátum: 27.12.2018

Objednávateľ: Obec Rosina

Projektant: Ing. Peter Pagáč

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Miroslav Holeš

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
5 - Komunikácie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
784 - Maľby	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: OBNOVA A STAVEBNÉ ÚPRAVY OBECNÉHO ÚRADU ROSINA

Objekt: SO 01 - obvodový plášť

Časť: SO 01 - obvodový plášť

Miesto: Rosina

Dátum: 27.12.2018

Objednávateľ: Obec Rosina

Projektant: Ing. Peter Pagáč

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Miroslav Holeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

1	K	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	5,400		
2	K	132301109	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4	m3	5,400		

5 - Komunikácie

23	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	38,650		
24	K	596911111	Kladenie zámkovej dlažby komunikácií pre peších, hr. 60 mm so zhotovením lôžka z kameniva drveného hr. 40 mm, s vyplnením škár kamenivom ťaženým drobným dvojitém zhutnením všetkých tvarov, do 20 m2	m2	38,650		
25	M	5921952840	Zámková dlažba 20x10x6 cm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	m2	39,423		

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

30	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zábrubňami, zábradlí, predmetov, oplechovania a pod., ktoré sa zhotovujú ešte pred úpravami povrchu, pred ich znečistením, zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	32,031		
31	K	622422111	Úprava vonkajších omietok vapenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -10% hladkých	m2	115,700		
32	K	622451131	Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov hladká, v stupni zložitosti I až II	m2	62,800		
33	K	622462542	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová s ryhovanou štruktúrou hr.zrna 1,50mm	m2	326,098		
34	K	622462543	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová s ryhovanou štruktúrou hr.zrna 2 mm	m2	46,240		
35	K	622472001	Príprava podkladu pre vonkajšie úpravy, penetračný náter na savé podklady	m2	326,098		
36	K	622472002	Príprava podkladu pre vonkajšie úpravy, penetračný náter na nesavé podklady	m2	62,800		
37	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	13,500		
38	K	625250151x	Kompletný kontaktný zateplovací systém hr. 30 mm, systém XPS, (vrátane zateplovacích profilov a ostatných prvkov), bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	37,000		
39	K	625250159x	Kompletný kontaktný zateplovací systém hr. 160 mm, systém XPS, (vrátane zateplovacích profilov a ostatných prvkov), bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	32,740		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
40	K	625250171x	Kompletný kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm dosky z EPS, (vrátane zatepľovacích profilov a ostatných prvkov), bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	181,000		
41	K	625250231x	Kompletný kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 50 mm dosky z EPS, (vrátane zatepľovacích profilov a ostatných prvkov), bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	17,998		
42	K	625250271x	Kompletný kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm dosky z MW, (vrátane zatepľovacích profilov a ostatných prvkov), bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	90,100		
49	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	6,880		

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

50	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	52,000		
51	M	5921954660	<i>Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii</i>	ks	52,520		
52	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	1,300		
53	K	941941051	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m a výšky do 24 m	m2	328,824		
54	K	941941391	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene-1051	m2	328,824		
55	K	941941851	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m a výšky do 24 m	m2	328,824		
56	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	10,000		
57	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	174,370		
58	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	235,120		
59	K	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách po búraní	m2	235,120		
69	K	967042712	Odsekanie muriva z kameňa alebo betónu plošné v hr. do 100 mm, -0,25000t	m2	62,800		
72	K	978015221	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškríabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 10 %, -0,00500t	m2	271,100		
78	K	HZS9001121	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - iné práce	hod	16,000		

99 - Presun hmôt HSV

79	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	83,145		
----	---	-----------	---	---	--------	--	--

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

82	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	30,600		
83	M	6288000640	<i>Nopová fólia proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, výška nopy 8 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii</i>	m2	35,190		
84	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,070		

713 - Izolácie tepelné

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
88	K	713132211	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov XPS celoplošným prilepením	m2	30,060		
89	M	2837500400	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 160 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	m2	30,661		

784 - Maľby

178	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	34,610		
179	K	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	235,120		
180	K	784452371	Maľby z maliarskych zmesí tekutých, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	34,610		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: OBNOVA A STAVEBNÉ ÚPRAVY OBECNÉHO ÚRADU ROSINA

Objekt: SO 02 - strecha

Časť: SO 02.01 - strecha

JKSO:

Miesto: Rosina

KS:

Dátum: 27.12.2018

Objednávateľ:

Obec Rosina

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. Peter Pagáč

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Miroslav Holeš

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v	EUR	0,00

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: OBNOVA A STAVEBNÉ ÚPRAVY OBECNÉHO ÚRADU ROSINA

Objekt: SO 02 - strecha

Časť: SO 02.01 - strecha

Miesto: Rosina

Dátum: 27.12.2018

Objednávateľ: Obec Rosina

Projektant: Ing. Peter Pagáč

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Miroslav Holeš

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
765 - Krytiny tvrdé	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
783 - Nátery	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: OBNOVA A STAVEBNÉ ÚPRAVY OBECNÉHO ÚRADU ROSINA

Objekt: SO 02 - strecha

Časť: SO 02.01 - strecha

Miesto: Rosina

Dátum: 27.12.2018

Objednávateľ: Obec Rosina

Projektant: Ing. Peter Pagáč

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Miroslav Holeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

26	K	611461182	Vnútrotná omietka stropov štuková, strojné miešanie, ručné nanášanie, štuk hr. 3 mm	m2	29,250		
28	K	612471512	Príprava podkladu pre vnútorné úpravy, penetračný náter na savé podklady	m2	29,250		
29	K	615251487x	Kompletný kontaktný zateplovací systém vnútorných podhládov hr. 120 mm dosky z MW, (vrátane zateplovacích profilov a ostatných prvkov), bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	29,250		

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

64	K	962032631	Búranie komínového muriva z akýchkoľvek tehál, na akúkoľvek maltu x, -1,63300t	m3	3,139		
----	---	-----------	--	----	-------	--	--

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolácie tepelné

85	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	441,976		
86	M	6314150070	Tepelné izolácie stropné podhlady a stropy, čadičová minerálna izolácia - doska 140x600x1000 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	m2	225,408		
87	M	6314150060	Tepelné izolácie stropné podhlady a stropy, čadičová minerálna izolácia - doska 120x600x1000 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	m2	225,408		
90	K	713191127	Izolácie tepelné doplnky prekrytím pásom v podlahe	m2	220,988		
91	M	2832208024	Parozabrána 140 g/m2, množstvo v 1 role:75m2 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	m2	254,136		
92	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	72,987		

762 - Konštrukcie tesárske

94	K	762101911	Vyrezanie otvorov v debnení hr. do 32 mm jednostranne plochy otvoru do 1 m2	m2	3,500		
95	K	762339999	Kompletná oprava časti strešnej väzby, s prípadnou demontážou, výmenou a doplnením nových prvkov, vrátane ich dodania	m2	342,000		
96	K	762341003	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek s vetracou medzerou	m2	342,000		
97	M	6051199900	Rezivo ihličnaté SM/JD akost' 1. dosky, fošne	m3	7,524		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
98	K	762341252	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	427,500		
99	M	6051499900	Rezivo ihličnaté SM/JD akost' 1. laty, lišty	m3	0,941		
100	K	762342811	Demontáž tatovania striech so sklonom do 30 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, - 0.00700t	m2	342,000		
101	K	762343811	Demontáž debnenia okrajov striech z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm, -0.01700t	m2	37,000		
102	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre krov, debnenie a laťovanie - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	8,465		
103	K	762421305	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm	m2	37,000		
104	K	762421500	Montáž obloženia stropov, podkladový rošt	m	90,072		
105	M	6051199900	Rezivo ihličnaté SM/JD akost' 1. dosky, fošne	m3	0,486		
106	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	86,007		

764 - Konštrukcie klampiarske

110	K	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl, do 30°, -0,00751t	m2	342,000		
111	K	764311891	Demontáž krytiny hladkej strešnej, príplatok za sklon nad 30° do 45°	m2	342,000		
112	K	764312322	Krytiny hladké z hliníkového farebného Al plechu, vrátane úprav krytiny pri odkvapoch, prestupoch a výčnelkoch atď., zo zvitkov šírky 670 mm, sklon nad 30° do 45°	m2	342,000		
113	K	764317491	Oddelovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre krytiny z farebného hliníka	m2	342,000		
114	K	764323520	Oplechovanie z hliníkového farebného Al plechu, odkvapov na strechách r.š. 250 mm	m	75,000		
115	K	764331211	Montáž vetracej tvarovky na vlnitej, hladkej, drážk. krytine, D do 75 mm	ks	36,000		
116	M	6288000575	Doplnky k strešnej krytine - vetracia tvarovka - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	ks	36,000		
117	K	764331410	Lemovanie z hliníkového farebného Al plechu, rúr, konzol alebo držiakov na vlnitej, hladkej, drážk. krytine, D do 75 mm	ks	2,000		
118	K	764331430	Lemovanie z hliníkového farebného Al plechu, rúr, konzol alebo držiakov na vlnitej, hladkej, drážk. krytine, D 100-150 mm	ks	1,000		
119	K	764339510	Lemovanie z hliníkového farebného Al plechu, komínov v ploche na vlnitej, šablónovej alebo tvrdej krytine, r.š. 400 mm	m	2,000		
120	K	764348401	Snehové zachytávače trubkové hliníkové, jednoradové farebné	m	77,200		
121	K	764348402	Snehové zachytávače trubkové hliníkové, dvojradové farebné	m	43,000		
122	K	764352612	Zvodové rúry z hliníkového farebného Al plechu, vrátane lemsov zaústením, manžiet, kolien, výpustov vody, prechodových kusov atď., kruhové priemer 100 mm	m	21,330		
123	K	764352813	Žľaby z hliníkového farebného Al plechu, pododkvapové polkruhové, vrátane hákov, čiel, rohov, dilatácií atď., r.š. 330 mm	m	64,900		
124	K	764352820	Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 400 a 500 mm, - 0.00445t	m	64,900		
125	K	764352856	Montáž žlabu z hliníkového farebného Al plechu, vnútorný r.š. 500 - 800 mm	m	10,000		
126	M	5534418720	Odkvapové systémy - HLINÍK farb., žlab vnútorný r.š. 500 mm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	m	10,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
127	K	764352865	Montáž kotlíka kónického z hliníkového farebného Al plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	5,000		
128	M	5534418940	Odkvapové systémy - HLINÍK farb., kotlík lisovaný 280/100 mm - zváraný - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	ks	5,000		
129	K	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žlabu do 30st., -0,00110t	ks	5,000		
130	K	764361810	Demontáž strešného okna a poklopu na krytine vlnitej a korýt., alebo hlad. a drážk. do 30st., -0,02000t	ks	2,000		
131	K	764361891	Demontáž stresných otvorov, v krytine vlnitej a korýtkovej, príplatok za sklon nad 30st. do 45st	ks	2,000		
132	K	764391720	Záveterná lišta z hliníkového farebného Al plechu, r.š. 330 mm	m	8,400		
133	K	764393720	Hrebeň strechy z hliníkového farebného Al plechu, r.š. 330 mm	m	47,200		
134	K	764410750	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	19,000		
135	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	19,000		
136	K	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	21,330		
137	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	297,638		

765 - Krytiny tvrdé

138	K	765901141	Strešná fólia difúzna 140 g/m2 Special od 22° do 35°, na krokvy	m2	342,000		
139	K	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	12,722		

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

155	K	767310120	Montáž výlezu do šikmej strechy pre nevykurované priestory	ks	1,000		
156	M	6113301000	Stresny vytež areveny do šikmych strech pre šikmú strechu, pre neizolované, nevykurované priestory - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	ks	1,000		

783 - Nátery

175	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia protihnilobným a protiplesňovým prostriedkom	m2	803,700		
-----	---	-----------	--	----	---------	--	--

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

181	K	HZS9211121	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - demontáže bleskozvodu pred demontážou strešnej krytiny	hod	12,000		
-----	---	------------	--	-----	--------	--	--

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: OBNOVA A STAVEBNÉ ÚPRAVY OBECNÉHO ÚRADU ROSINA

Objekt: SO 02 - strecha

Časť: SO 02.02 - BLESKOZVOD A UZEMNENIE

JKSO:

Miesto: Rosina

KS:

Dátum: 27.12.2018

Objednávateľ:

Obec Rosina

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. Peter Pagáč

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ľubomír Škripek

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: OBNOVA A STAVEBNÉ ÚPRAVY OBECNÉHO ÚRADU ROSINA

Objekt: SO 02 - strecha

Časť: SO 02.02 - BLESKOZVOD A UZEMNENIE

Miesto: Rosina

Dátum: 27.12.2018

Objednávateľ: Obec Rosina

Projektant: Ing. Peter Pagáč

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Ľubomír Škripek

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
M - M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	0,00
OST - Ostatné	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: OBNOVA A STAVEBNÉ ÚPRAVY OBECNÉHO ÚRADU ROSINA

Objekt: SO 02 - strecha

Časť: SO 02.02 - BLESKOZVOD A UZEMNENIE

Miesto: Rosina

Dátum: 27.12.2018

Objednávateľ: Obec Rosina

Projektant: Ing. Peter Pagáč

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Ľubomír Škripek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

M - M

21-M - Elektromontáže

1	K	210010005	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 36 mm	m	20,000		
2	M	3450704400	I-Rúrka FXP 40	m	20,000		
3	K	210010313	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	4,000		
4	M	3450913000	Krabica KO-125E	ks	4,000		
5	K	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	1,000		
6	M	3544222550	Uzemňovacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m	ks	1,000		
7	K	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	2,000		
8	M	3544219000	Svorka k uzemňovacej tyči ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 02	ks	2,000		
9	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	70,000		
10	M	3540406500	Svorka spoj.SR 03	ks	14,000		
11	M	3544112000	páskový vodič FeZn43 Fl 30x4	kg	67,000		
12	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	15,000		
13	M	1561523500	Drôt pozinkovaný FeZn Rd 10.00mm	kg	10,000		
14	M	3540406500	Svorka spoj.SR 03	ks	8,000		
15	K	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi Ø 8-10	m	80,000		
16	M	1561522500	Drôt AlMgSi 8mm	kg	12,000		
17	K	210220813	Podpery vedenia zliatina AlMgSi na plechové strechy PV23-24	ks	96,000		
18	M	3540405200	HR-Podpera napr. DEHN 223040, PV 32	ks	80,000		
19	M	3540402905	HR-Podpera napr. PPS 200079	ks	16,000		
20	K	210220853	Svorka zliatina AlMgSi spojovacia	ks	18,000		
21	M	3540406800	HR-Svorka SS	ks	14,000		
22	M	354040680011	HR-Svorka SO	ks	4,000		
23	K	210220203	Zachytávacia tyč FeZn do muriva JZ10-15	ks	3,000		
24	M	3540300501c	HR-Zberná tyč 1,0m dehn 123109	ks	3,000		
27	K	210220860	HR Svorka univerzálna	ks	4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	4,000		
29	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	4,000		
30	M	3544247915	Štítok orientačný zemniaci, obj. č. EBL000000360; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	4,000		
31	K	210220293	Tvarovanie vedenia na povrchu, ochrannej rúrky, uholníka	ks	6,000		
32	K	PM	Podružný materiál	%	4,195		
33	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	9,076		

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

34	K	460200143	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 60 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	70,000		
35	K	460560143	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 60 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	70,000		
36	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	25,000		
37	K	113106121	Rozoberanie a následne zloženie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc	m2	3,000		

OST - Ostatné

38	K	HZS000112	Ddemontáž starého bleskozvodu, nepotrebných antén a podobne	hod	3,000		
39	K	HZS000211	Drobné vopred nešpecifikované práce. Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodínn	hod	5,000		
40	K	EPSPB	Ekvipotenciálne pospájanie proti blesku, Svorkovnica EPS, bernard svorky, vodiče	kpl	1,000		
41	K	FV	Vnútoraná ochrana proti blesku, predpokladaný rozsah 1x prep ochrana hl. rozvádzač, 5x zásuvka, presnejšie vid' TS.	kpl	1,000		
42	K	210251575	Vystavenie revíznej správy	hod	2,000		

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

43	K	HZS000314	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	3,000		
----	---	-----------	---	-----	-------	--	--

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: OBNOVA A STAVEBNÉ ÚPRAVY OBECNÉHO ÚRADU ROSINA

Objekt: SO 04 - ostatné

Časť: SO 03 otvory

JKSO:

Miesto: Rosina

KS:

Dátum: 27.12.2018

Objednávateľ:

Obec Rosina

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. Peter Pagáč

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Miroslav Holeš

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: OBNOVA A STAVEBNÉ ÚPRAVY OBECNÉHO ÚRADU ROSINA

Objekt: SO 04 - ostatné

Časť: **SO 03 otvory**

Miesto: Rosina

Dátum: 27.12.2018

Objednávateľ: Obec Rosina

Projektant: Ing. Peter Pagáč

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Miroslav Holeš

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
766 - Konštrukcie stolárske	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: OBNOVA A STAVEBNÉ ÚPRAVY OBECNÉHO ÚRADU ROSINA

Objekt: SO 04 - ostatné

Časť: SO 03 otvory

Miesto: Rosina

Dátum: 27.12.2018

Objednávateľ: Obec Rosina

Projektant: Ing. Peter Pagáč

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Miroslav Holeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

27	K	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	5,360		
----	---	-----------	--	----	-------	--	--

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konštrukcie stolárske

140	K	766629901	Montáž okien kompletizovaných (v m dĺžky obvodu okna)	m	2,200		
141	M	611449013PL	Plastové okná jednokridlové OS1 55x55 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	kus	1,000		
142	K	766629992	Demontáž okien, zaskl. stien, alebo svetlíkov kompletizovaných s rámom do sutiny (v m2 plochy)	m2	0,644		
143	K	766629998	Priplatok za demontáž doplnkových prvkov (parapetov, nadpraží, nosných a deliacich prvkov a.p.)	m2	0,644		
148	K	766669901	Montáž dverí kompletizovaných (v m dĺžky obvodu)	m	4,000		
149	M	611449204PL	Plastové dvere O1 80x120 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	kus	1,000		
152	K	766694129	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm	m	0,550		
153	M	611929906	Parapetné dosky z povrchovo upravanej vodovzdornej DTD, š.400 mm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	m	0,572		
154	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,676		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: OBNOVA A STAVEBNÉ ÚPRAVY OBECNÉHO ÚRADU ROSINA

Objekt: SO 04 - ostatné

Časť: SO 04.01 - REKONŠTRUKCIA OSVETLENIA

JKSO:

Miesto: Rosina

KS:

Dátum: 27.12.2018

Objednávateľ:

Obec Rosina

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. Peter Pagáč

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ľubomír Škripek

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: OBNOVA A STAVEBNÉ ÚPRAVY OBECNÉHO ÚRADU ROSINA

Objekt: SO 04 ostatné

Časť: SO 04.01 - REKONŠTRUKCIA OSVETLENIA

Miesto: Rosina

Dátum: 27.12.2018

Objednávateľ: Obec Rosina

Projektant: Ing. Peter Pagáč

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Ľubomír Škripek

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
HZZ - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: OBNOVA A STAVEBNÉ ÚPRAVY OBECNÉHO ÚRADU ROSINA

Objekt: SO 04 - ostatné

Časť: SO 04.01 - REKONŠTRUKCIA OSVETLENIA

Miesto: Rosina

Dátum: 27.12.2018

Objednávateľ: Obec Rosina

Projektant: Ing. Peter Pagáč

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Ľubomír Škripek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

31	K	210962002	Demontáž svietidla - žiarovkové bytové stropné prisadené 1 zdroj so sklom	ks	21,000		
6	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	5,000		
7	M	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	5,000		
21	K	210010332	Škatula pre lištový rozvod typ 2789 s viečkom a svork. vrátane zapojenia	ks	10,000		
22	M	3450367410	Krabica OBO A8	ks	10,000		
23	M	3450662400	Svorkovnica WAGO 5x2,5	ks	30,000		
24	K	210110003	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	3,000		
12	K	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	2,000		
13	M	3450202870	Prístroj spínača 1	ks	2,000		
14	M	3450203660	Kryt kolísky, radenie 1,6,7,1/0 biely	ks	2,000		
15	M	3450204890	Jednorámček biely	ks	2,000		
25	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5	ks	3,000		
26	M	3450202940	Prístroj prepínača 1+1	ks	3,000		
27	M	3450204730	Kryt kolísky delený 3558C-A652 B1 leskly biely	ks	3,000		
28	M	3450204890	Jednorámček biely	ks	3,000		
1	K	210800026	Kábel medený uložený pevne CYKYLo 450/750 V 3x1,5	m	15,000		
2	M	3410350373	CYKYLo 3x1,5 Plochý kábel STN	m	15,000		
3	K	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	90,000		
4	M	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	90,000		
5	K	974032830	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z plných pátených tehál hĺbky 2 cm, š. 4 cm -0,00144t	m	10,000		
16	K	210201001	Zapojenie svietidla IP20, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	38,000		
17	M	3486301200	Interiérové svietidlo Typ "A" Svietidlo kancelárske do kazetového stropu, LED 4000K, 3900lm, IP20; napr.: MODUS ISRAC4KV4V160/ND1400I3	ks	4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	M	3486301210	Interiérové svietidlo Typ "B" - Svietidlo kancelárske do kazetového stropu, LED 4000K, 5600lm, IP20; opálový kryt napr.: MODUS UQ4A600/1050ND	ks	14,000		
19	M	3486301220	Interiérové svietidlo Typ "C" - Svietidlo priemyselné LED 3000K, 3500lm, IP65, opálový kryt; napr.: MODUS PL3500L1N3ND	ks	3,000		
20	M	3486301230	Interiérové svietidlo Typ "D1" - Svietidlo stropné, prisadené, LED 4000K, 1300lm, IP20, priemer 19; napr.: MODUS SPMP4KN190V1/350ND	ks	6,000		
29	M	3486301231	Interiérové svietidlo Typ "D2" - Svietidlo stropné, prisadené, LED 4000K, 2600lm, IP20, priemer 37cm; napr.: MODUS SPMP4KN370V2/700ND	ks	1,000		
30	M	3486301240	Interiérové svietidlo Typ "E" - Svietidlo typu DOWNLIGHT, LED 4000K, 1600lm, IP20; napr. MODUS SPMI1500KO4V2DB/ND	ks	10,000		

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

33	K	HZS000314	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	2,000		
34	K	210251575	Vystavenie revíznej správy	hod	1,000		
32	K	HZS000212	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	8,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: OBNOVA A STAVEBNÉ ÚPRAVY OBECNÉHO ÚRADU ROSINA

Objekt: SO 04 - ostatné

Časť: SO 04.02 - ODSTRÁNENIE ZÁVAD NA ELEKTROINŠTALÁCII

JKSO:

Miesto: Rosina

KS:

Dátum: 27.12.2018

Objednávateľ:

Obec Rosina

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. Peter Pagáč

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ľubomír Škripek

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v EUR		0,00

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: OBNOVA A STAVEBNÉ ÚPRAVY OBECNÉHO ÚRADU ROSINA

Objekt: SO 04 - ostatné

Časť: SO 04.02 - ODSTRÁNENIE ZÁVAD NA ELEKTROINŠTALÁCII

Miesto: Rosina

Dátum: 27.12.2018

Objednávateľ: Obec Rosina

Projektant: Ing. Peter Pagáč

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Ľubomír Škripek

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
M - M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	0,00
VRN04 - Projektové práce	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: OBNOVA A STAVEBNÉ ÚPRAVY OBECNÉHO ÚRADU ROSINA

Objekt: SO 04 - ostatné

Časť: SO 04.02 - ODSTRÁNENIE ZÁVAD NA ELEKTROINŠTALÁCII

Miesto: Rosina

Dátum: 27.12.2018

Objednávateľ: Obec Rosina

Projektant: Ing. Peter Pagáč

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Ľubomír Škripek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

M - M

21-M - Elektromontáže

1	M	3570412638	Din lišta 500mm	ks	3,000		
2	K	210120401	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	23,000		
3	M	3582202320	Istič 1P B10 6000A	ks	5,000		
4	M	3582202340	Istič 1P B16 6000A	ks	18,000		
5	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	2,000		
6	M	3582202580	Istič 3P B25 6000A	ks	1,000		
7	M	3582202570	Istič 3P B20 6000A	ks	1,000		
8	K	210120411	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	3,000		
9	M	3580760370	Prúdový chránič 25-4-030A	ks	3,000		
10	K	210120402	Istič vzduchový jedнопólový + N do 40 A	ks	6,000		
11	M	3580760426	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou 16B-1N-030AC	ks	6,000		
12	K	210191592	Vonkajší krycí náter skrine, vrátane výstražných nálepiek	m2	4,000		
13	M	2462167500	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013	kg	0,700		
14	M	2464203000	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	0,200		
15	M	3570412921	Výstražný štítok štvorkombinácia	ks	1,000		
16	K	210192561	Ochranná svorkovnica (nulový mostík) vrátane zapoj. typ 6226 - 30 - 25 A	ks	2,000		
17	M	3580760546	Rozbočovací mostík N modrý	ks	4,000		
18	M	3580760545	Rozbočovací mostík PE zelený	ks	1,000		
22	K	210964201	Demontáž dosky prístrojovej veľ. 150x225, 300x225, 450x225 mm	ks	3,000		
23	K	210968103	Demontáž stupačkovej svorkovnice vrátane odpojenia typ 6320-45-150 mm2	ks	1,000		
24	K	210193051	Skriňa ER plastová, jednofázový, jednotarifná 1 odberateľ	ks	1,000		
25	M	3570192750	El.skriňa F403 trojfázový, jednotarif, 1 odberateľ : 1 x hlavný trojpólový istič B16, 20, resp.25	ks	1,000		
26	K	210800162	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	m	25,000		
27	M	3410350101	CYKY 5x10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	25,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	210901101	Kábel hliníkový silový samonosný uložený voľne AYKYz 450/750 4x16	m	45,000		
29	M	3410350342	AYKYz 4x16 Kábel samonosný, hliníkový	m	45,000		

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

30	K	HZS000213	Stavebno montážne práce nariadené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín DROBNÉ VOPRED NEŠPECIFIKOVANÉ PRÁCE - ELEKTROTECHNIKA	hod	6,000		
31	K	HZS000314	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny REVÍZNA PREHLIADKA VRÁTANE MERANÍ	hod	4,000		
32	K	210251575	Vystavenie revíznej správy	hod	2,000		

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

VRN04 - Projektové práce

33	K	000400021	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie REKONŠTRUKCIA NN PRÍPOJKY	hod	6,000		
34	K	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby SCHÉMA ROZVÁDZAČA HRMS, PROTOKOL O URČENÍ VONK. VPLYVOV	hod	3,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: OBNOVA A STAVEBNÉ ÚPRAVY OBECNÉHO ÚRADU ROSINA

Objekt: SO 04 - ostatné

Časť: SO 04.03 vykurovanie

JKSO:

Miesto: Rosina

KS:

Dátum: 27.12.2018

Objednávateľ:

Obec Rosina

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. Peter Pagáč

IČO:

IČO DPH: vy

Spracovateľ:

Martin Matušek

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	16 251,11	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: OBNOVA A STAVEBNÉ ÚPRAVY OBECNÉHO ÚRADU ROSINA

Objekt: SO 04 - ostatné

Časť: SO 04.03 vykurovanie

Miesto: Rosina

Dátum: 27.12.2018

Objednávateľ: Obec Rosina

Projektant: Ing. Peter Pagáč

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Martin Matušek

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
723 - Zdravotechnika - plynovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety	0,00
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	0,00
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	0,00
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	0,00
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	0,00
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	0,00
OST - Ostatné	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: OBNOVA A STAVEBNÉ ÚPRAVY OBECNÉHO ÚRADU ROSINA

Objekt: SO 04 - ostatné

Časť: SO 04.03 vykurovanie

Miesto: Rosina

Dátum: 27.12.2018

Objednávateľ: Obec Rosina

Projektant: Ing. Peter Pagáč

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Martin Matušek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolácie tepelné

3	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm, vnút.priemer do 38	m	234,000		
4	M	2837741542	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	111,300		
5	M	2837741555	Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	134,400		
6	M	63141525201	Izolácia kolien, redukcií	kpl	1,000		
8	M	2837741571	Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	27,300		
9	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	11,912		

723 - Zdravotechnika - plynovod

29	K	723120204	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 25	m	12,000		
30	K	723120804	Demontáž potrubia zvarovaného z ocelových rúrok závitových do DN 25, -0,00215t	m	44,000		
31	K	723190202	Prípojka plynovodná z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 15	súb.	1,000		
32	K	723239201	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1/2 ostatné typy	ks	1,000		
33	M	5516050000	Kohút guľový plyn 1/2"FF, páka	ks	1,000		
34	K	723239203	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 ostatné typy	ks	1,000		
35	M	5516050020	Kohút guľový plyn 1"FF, páka	ks	1,000		
36	K	723290821	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútorný plynovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	t	0,095		
37	K	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	2,279		
93	K	HZS7231121	Stavebno montazne prace narocnejšie, ucetene, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - demontáže vnútorného plynovodu	hod	16,000		

725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety

41	K	725650805	Demontáž plynového vykurovacieho telesa podokenného alebo bezpečnostného pre garáže, -0,04350t	súb.	9,000		
----	---	-----------	--	------	-------	--	--

731 - Ústredné kúrenie, kotolne

42	K	731249121	Montáž kotla ocelového teplovodného na kvap. a plynnej palivá s výkonom do 23 kW	súb.	1,000		
----	---	-----------	--	------	-------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	M	8614581A	CGW-2 20/120L, závesný kondenzačný kotol s vrstvovým zásobníkom vody, so zobrazovacím modulom AM a vonkajším snímačom, Wolf	ks	1,000		
44	M	8614210	Kryt prípojok CGW-2, Wolf	ks	1,000		
45	M	8614210a11	Spalinovod 100/60 dĺžky 8m	kpl	1,000		
46	K	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	%	29,664		

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

47	K	732331009	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 25 l	ks	1,000		
48	M	4846713000	Nádoba-expanzná typ NG tlak 3 bary s membránou 25 l šedá REFLEX	ks	1,000		
49	K	732491000	Montáž cirkulačného čerpadla DN 15 rozpon 80 mm výtlak do 1,4 m	ks	1,000		
50	M	4268157200	Cirkulačné čerpadlo GRUNDFOS COMFORT UP 15-14 BUT 80 1x230V 50Hz	ks	1,000		
51	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	2,991		

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

52	K	733125006	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 18	m	74,000		
53	K	733125009	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 22	m	96,000		
54	K	733125012	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 28	m	26,000		
55	K	733190107	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok závitových	m	196,000		
56	K	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	20,972		

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

57	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	28,000		
58	M	5517401570	Armatúry a príslušenstvo ventil vypúšťací KFE 1/2"	ks	24,000		
59	M	5517527200	Automaticky oovzdušňovací ventil (kompletný), niklovaný 1/2", kód 4700361, VAL VEX	ks	4,000		
60	K	734211111	Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8	ks	12,000		
61	K	734221413a1	Ventil regulačný závitový RL-1 G 1/2	súb	12,000		
62	K	734223010	Montáž ventilu závitového regulačného G 3/4 stupačkového	ks	1,000		
63	M	1411752	Ventil DN20 STRÖMAX M, šikmý, vyvažovací, s merac. ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie, IGxIG	ks	1,000		
64	K	734223020	Montáž ventilu závitového regulačného G 1 stupačkového	ks	1,000		
65	M	1411753	Ventil DN25 STRÖMAX M, šikmý, vyvažovací, s merac. ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie, IGxIG	ks	1,000		
66	K	734223120	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	ks	12,000		
67	M	1772367	Ventil TS-90-V DN15, termostat., priamy, s plynulým skrytým prednastavením, prípojka na vyk. teleso s kužel. tes., prípoj. na rúru univerzál. hrdlom	ks	12,000		
68	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	12,000		
69	M	5518100042	Termostatická hlavica kvapalinová, + 6,5° až +28°C, biela, plast, TD 3000, č. 501521 IVAR	ks	12,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
70	K	734291340	Montáž filtra závitového G 1	ks	1,000		
71	M	5518200117	Filter závitový nerez, 1", 90 mm, nerez ocel' ASTM A351 CF8M, nerez ocel' AISI 316, P.T.F.E., č. 10000100 IVAR	ks	1,000		
72	K	734315005	Montáž oceleového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 20	ks	1,000		
73	M	1210002	Guľový kohút DN20, PN50, s upcháv., pákový ov., IGxIG závit, obj.č. 1210002	ks	1,000		
74	K	734315010	Montáž oceleového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 25	ks	4,000		
75	M	1210003	HERZ Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 50, DN 25, obj.č. 1210003	ks	4,000		
76	K	734411111	Teplomer technický s ochranným púzdom - priamy typ 160 prev."A"	ks	2,000		
77	K	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	8,580		

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

78	K	735153300	Příplatok k cene za odzdušňovací ventil telies U. S. Steel Košice s príplatkom 8 %	ks	12,000		
79	K	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000		
80	M	4845380250	Vykurovacie teleso doskové oceleové KORAD 22K 600x400 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	2,000		
81	K	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000		
82	M	4845380500	Vykurovacie teleso doskové oceleové KORAD 22K 600x900 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	1,000		
83	K	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000		
84	M	4845374600	Vykurovacie teleso doskové oceleové KORAD 21K 600x1000 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom	ks	2,000		
85	K	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	7,000		
86	M	4845380750	Vykurovacie teleso doskové oceleové KORAD 22K 600x1400 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	2,000		
87	M	4845380800	Vykurovacie teleso doskové oceleové KORAD 22K 600x1500 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	5,000		
88	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	ks	12,000		
89	K	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	14,634		

766 - Konštrukcie stolárske

144	K	766662114	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového špeciálneho, do zárubne, vrátane kovania	ks	1,000		
145	M	6117201000	Dvere kompletizované požiarné ptné, stanaara EI/EW30 80/ 197 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	ks	1,000		
146	K	766669116	Montáž samozatvárača pre dverné kridla s hmotnosťou do 25 kg	ks	1,000		
147	M	5491701010	Hydraulický samozatvárač - váha dverí do 25 kg - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	ks	1,000		
150	K	766669993	Demontáž dverí vnútorných kompletizovaných so zárubňou jednokridlových do sutiny	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
151	K	766669995	Demontáž dverí vnútorných jednokrátových - príplatok za doplnkové prvky (prahy, nadsvetlíky, nosné prvky a. p.)	kus	1,000		
93	K	000100041a	Murárske práce (sekanie, obkladanie a ostatné)	kpl	1,000		
94	K	000100041b	Nepredvídané práce	kpl	1,000		
95	K	000100041d1	U+M vzduchotechniky kotolne (potrubie 630x200 dĺžky 9m vrátane tvaroviek, 1x PZ AL 630x200, 1x KM 630x200, 1x dierovaný plech 630x200)	kpl	1,000		
160	K	767669992	Demontáž dverí kompletizovaných s rámom alebo zárubňou do sutiny (v m2 plochy dverí)	m2	0,960		

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

90	K	767871110	Montáž podperných konštrukcií pre vedenie	kpl	1,000		
91	M	55301000011	Podperný a závesný systém pre potrubie, závitové tyče, objímky pre uchytenie potrubí, spojovací a montážny materiál	kpl	1,000		
92	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	7,500		

OST - Ostatné

96	K	HZS000111	Vykurovací skúška	hod	72,000		
97	K	HZS000112	Vyregulovanie systému	hod	30,000		
98	K	HZS000113	Tlakové skúšky, revízne skúšky	kpl	1,000		
99	K	HZS000114	Napustenie rozvodu plynom, uvedenie do prevádzky	kpl	1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: OBNOVA A STAVEBNÉ ÚPRAVY OBECNÉHO ÚRADU ROSINA

Objekt: SO 04 - ostatné

Časť: SO 04.04 zdravotníka

JKSO:

Miesto: Rosina

KS:

Dátum: 27.12.2018

Objednávateľ:

Obec Rosina

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. Peter Pagáč

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Martin Matušek

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	2 373,44	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant
Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ
Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ
Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ
Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: OBNOVA A STAVEBNÉ ÚPRAVY OBECNÉHO ÚRADU ROSINA

Objekt: SO 04- ostatné

Časť: SO 04.04 zdravotníka

Miesto: Rosina

Dátum: 27.12.2018

Objednávateľ: Obec Rosina

Projektant: Ing. Peter Pagáč

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Martin Matušek

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
722 - Zdravotníka - vnútorný vodovod	0,00
724 - Zdravotníka - strojné vybavenie	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: OBNOVA A STAVEBNÉ ÚPRAVY OBECNÉHO ÚRADU ROSINA

Objekt: SO 04 - ostatné

Časť: SO 04.04 zdravotníka

Miesto: Rosina

Dátum: 27.12.2018

Objednávateľ: Obec Rosina

Projektant: Ing. Peter Pagáč

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Martin Matušek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolácie tepelné

1	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	12,000		
2	M	2837741550	Tubolit DG 25 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	12,600		
7	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38	m	26,000		

722 - Zdravotníka - vnútorný vodovod

10	K	722130913	Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie ocelevej rúrky do DN 25	ks	4,000		
11	K	722131903	Oprava vodovodného potrubia závitového medzikus do závitového potrubia s dlhým závitom G 1	súb.	4,000		
12	K	722131913	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 25	súb.	4,000		
13	K	722172602	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil D 20,0x2,9 v kotúčoch	m	32,000		
14	K	722172603	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil D 25,0x3,7 v kotúčoch	m	44,000		
15	K	722190221	Pripojka vodovodná z ocelových rúr pre pevné pripojenie DN 15	súb.	6,000		
16	K	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	2,000		
17	M	2210001	Guľový kohút DN15, PN16, pre pitnú vodu, 3vrt v guľi, pákový ovládač zelený, z DR mosadze, vnútorný x vnútorný závit	ks	2,000		
18	K	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	2,000		
19	M	2210002	Guľový kohút DN20, PN16, pre pitnú vodu, 3vrt v guľi, pákový ovládač zelený, z DR mosadze, vnútorný x vnútorný závit	ks	2,000		
20	K	722221082	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	1,000		
21	M	5511871140	Vypúšťací guľový kohút s páčkou, 1/2", Euro M, mosadz OT 58 IVAR	ks	1,000		
22	K	722221305	Montáž spätnej klapky závitovej G 1/2	ks	1,000		
23	M	5511871640	Vodorovná spätná klapka Clapet, 1/2", mäkké tesnenie, mosadz OT 58 IVAR	ks	1,000		
24	K	722221310	Montáž spätnej klapky závitovej G 3/4	ks	1,000		
25	M	5511871650	Vodorovná spätná klapka Clapet, 3/4", mäkké tesnenie, mosadz OT 58 IVAR	ks	1,000		
26	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	76,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	76,000		
28	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	16,170		

724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie

38	K	724399101	Montáž úpavovne TÚV typ 01	súb.	1,000		
39	M	125.030.00	Magnetická úprava vody, 1"x1", magnum	ks	1,000		
40	K	998724201	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	%	1,932		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: OBNOVA A STAVEBNÉ ÚPRAVY OBECNÉHO ÚRADU ROSINA

Objekt: SO 04 - ostatné

Časť: SO 04.05 - imobilný prístup

JKSO:

Miesto: Rosina

KS:

Dátum: 27.12.2018

Objednávateľ:

Obec Rosina

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. Peter Pagáč

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Miroslav Holeš

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v	EUR	0,00

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: OBNOVA A STAVEBNÉ ÚPRAVY OBECNÉHO ÚRADU ROSINA

Objekt: SO 04 - ostatné

Časť: SO 04.05 - imobilný prístup

Miesto: Rosina

Dátum: 27.12.2018

Objednávateľ: Obec Rosina

Projektant: Ing. Peter Pagáč

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Miroslav Holeš

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
771 - Podlahy z dlaždíc	0,00
783 - Nátery	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: OBNOVA A STAVEBNÉ ÚPRAVY OBECNÉHO ÚRADU ROSINA

Objekt: SO 04 - ostatné

Časť: SO 04.05 - imobilný prístup

Miesto: Rosina

Dátum: 27.12.2018

Objednávateľ: Obec Rosina

Projektant: Ing. Peter Pagáč

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Miroslav Holeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

3	K	132301201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	15,723		
4	K	132301209	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	15,723		
5	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, z horniny tr.1-4 do 3000 m	m3	18,123		
6	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	126,861		
7	K	167101101	Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	18,123		
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	18,123		
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	30,809		
10	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,000		

2 - Zakladanie

11	K	274313711	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	5,400		
12	M	2457005015	Prísada do betónu na zabezpečenie vodotesnosti betónu, kryštalické izolácie - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	kg	43,200		
13	K	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	2,880		
14	K	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	2,880		

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

15	K	311271303	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvaroviek 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm	m3	2,148		
16	K	311361825	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvaroviek s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,172		
17	K	348171211	Usadenie zábradlia ošetreného na mure , vrátane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m	m	9,600		
18	M	5539900010	Kompletizované zábradlie rampy a schodiska - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	m	9,600		

4 - Vodorovné konštrukcie

19	K	430362021	Výstuž schodiskových konštrukcii zo zvaraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,010		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	434311117	Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C 25/30	m	7,500		
21	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	3,450		
22	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	3,450		

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

43	K	631315711	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 120 do 240 mm	m3	2,064		
44	K	631319165	Príplatok za prenat. betonovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel. hlad. hr. 120-240 mm (10kg/m3)	m3	2,064		
45	K	631319175	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	2,064		
46	K	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	1,950		
47	K	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	1,950		
48	K	631362442	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	13,760		

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

60	K	953941332	Osadenie rohože s rámom vonkajšej s plochou nad 1,0 m2	ks	1,000		
61	M	5538180001	Čistiaca rohož s vložkou z tvrdého vlákna a kefovým pásom - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	m2	2,470		
62	M	5538180051	AL. rám pre čistiacu rohož - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	m	6,400		
63	K	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	4,593		
65	K	962052211	Búranie muriva železobetónového nadzákladného, -2,40000t	m3	3,245		
66	K	963053935	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	m2	1,490		
67	K	965043441	Búranie mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	2,340		
68	K	966067111	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, tyčových, latkových, doskových, a podobných -0,01000t	m	25,955		
73	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	55,664		
74	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	445,312		
75	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	55,664		
76	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	445,312		
77	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	55,664		

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

80	K	711111126	Kompletný izolačný systém proti vlhkosti a vode z tesniacej kaše pod vonkajšie dlažby - vodorovný	M2	13,760		
81	K	711112126	Kompletný izotačný systém proti vlhkosti a vode z tesniacej kaše pod vonkajšie obklady - zvislý	M2	2,850		

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
157	K	767338303	Demontáž oblúkovej striešky (valcový výsek) na stene nad vchodovými dverami z komorového polykarbonátu a ocelevej konštrukcie	ks	1,000		
158	K	767330359	Montáž predvsupovej striešky (dodávka v špecifikácii) uchytenej na stenu dĺžky do 10000 mm	ks	1,000		
159	M	5534900299	<i>Predstupová strieška - ocelová konštrukcia, bezpečnostné sklo dl. 9,80 m š. 1,60 m - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov</i>	ks	1,000		
161	K	767669998	Priplatok za demontáž doplnkových prvkov (prahov, nosných prvkov a.p.)	m2	0,960		
162	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	33,854		

771 - Podlahy z dlaždíc

166	K	771275307	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických kladených do flexibilného tmelu, špárovanie flexibilnou špárovacou hmotou veľ. 300x300 mm	m2	3,450		
167	M	5976405030	<i>Dlaždice keramické hruboazrné 300x340x30 schodisková nástupnica - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii</i>	kus	26,250		
168	M	5976405010	<i>Dlaždice keramické hruboazrné 300x300 dlaždice - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii</i>	m2	1,260		
169	K	771415004	Montáž soklíkov z dlaždíc keramických kladených do flexibilného tmelu, špárovanie flexibilnou špárovacou hmotou, rovných, v. 60 mm	m	10,000		
170	M	5978651360	<i>Dlaždice keramické s hladkým povrchom - soklová lišta 300x60 mm - vo vyhotovení podľa výpisu podláh</i>	kus	35,000		
171	K	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických keramických kladených do flexibilného tmelu, špárovanie flexibilnou špárovacou hmotou	m2	13,760		
172	M	5976405010	<i>Dlaždice keramické hruboazrné 300x300 dlaždice - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii</i>	m2	12,873		
173	M	5976405020	<i>Dlaždice keramické hruboazrné 300x175x50 odkvapová tvarovka - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii</i>	kus	35,000		
174	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	18,722		

783 - Nátery

177	K	783992000	Nátery ostatné bezpečnostnými farbami šrafovaním	m2	0,900		
-----	---	-----------	--	----	-------	--	--

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: OBNOVA A STAVEBNÉ ÚPRAVY OBECNÉHO ÚRADU ROSINA

Objekt: SO 04 - ostatné

Časť: SO 04.06 podhl'ad

JKSO:

Miesto: Rosina

KS:

Dátum: 27.12.2018

Objednávateľ:

Obec Rosina

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. Peter Pagáč

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Miroslav Holeš

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v	EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: OBNOVA A STAVEBNÉ ÚPRAVY OBECNÉHO ÚRADU ROSINA

Objekt: SO 04 - ostatné

Časť: SO 04.06 podhľad

Miesto: Rosina

Dátum: 27.12.2018

Objednávateľ: Obec Rosina

Projektant: Ing. Peter Pagáč

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Miroslav Holeš

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
763 - Drevostavby - sádrokartony	0,00
783 - Nátery	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: OBNOVA A STAVEBNÉ ÚPRAVY OBECNÉHO ÚRADU ROSINA

Objekt: SO 04 - podhlád

Časť: SO 04.06 podhlád

Miesto: Rosina

Dátum: 27.12.2018

Objednávateľ: Obec Rosina

Projektant: Ing. Peter Pagáč

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Miroslav Holeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

763 - Drevostavby - sádrokartony

107	K	763123131	SDK predstena pre sanitárne rozvody, jednoduchá kca UW a CW dosky 1x GKBI hr. 12,5 mm	m2	5,000		
108	K	763135010	Zavesený kazetový podhlád Rigips 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska Casoprano Casobianca biela	m2	174,370		
109	K	998763403	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 6 do 24 m	%	50,827		

783 - Nátery

176	K	783894622	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielymi pre náter sádrokartón. stien 2x	m2	5,000		
-----	---	-----------	---	----	-------	--	--

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: OBNOVA A STAVEBNÉ ÚPRAVY OBECNÉHO ÚRADU ROSINA

Objekt: SO 04 - ostatné

Časť: SO 04.07 - vzduchotechnické zariadenia

JKSO:

Miesto: Rosina

KS:

Dátum: 27.12.2018

Objednávateľ:

Obec Rosina

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. Peter Pagáč

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Miroslav Holeš

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v EUR		0,00

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: OBNOVA A STAVEBNÉ ÚPRAVY OBECNÉHO ÚRADU ROSINA

Objekt: SO 04 - ostatné

Časť: SO 04.07 - vzduchotechnické zariadenia

Miesto: Rosina

Dátum: 27.12.2018

Objednávateľ: Obec Rosina

Projektant: Ing. Peter Pagáč

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Miroslav Holeš

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: OBNOVA A STAVEBNÉ ÚPRAVY OBECNÉHO ÚRADU ROSINA

Objekt: SO 04 ostatné

Časť: SO 04.07 - vzduchotechnické zariadenia

Miesto: Rosina

Dátum: 27.12.2018

Objednávateľ: Obec Rosina

Projektant: Ing. Peter Pagáč

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Miroslav Holeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

190	K	361410105	Montáž napájacieho zdroja	ks	6,000		
191	M	3850008740	Napájací zdroj - 12V stabilizovaný - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	ks	6,000		
192	K	769021006	Montáž spiro potrubia DN 160-180	m	3,600		
193	M	4290035029	Spiro potrubie L=1000 mm DN 160	m	3,780		
185	K	769035081	Montáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.125-0.355 m2	ks	6,000		
187	M	4290047534	Krycia mriežka hranatá AURA GRID vonkajšia - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	ks	6,000		
163	K	769035093	Montáž krycej mriežky kruhovej do priemeru 160 mm	ks	70,000		
164	M	4297201130	Ventilačná mriežka plastová, kruhová 100 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	ks	70,000		
188	K	769035200	Montáž regulácie	ks	6,000		
189	M	4290029071	Regulátor AURA REG - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	ks	6,000		
182	K	769052000	Montáž rekuperačnej jednotky na stenu prietok do 150 m3/h	ks	6,000		
184	M	4290017495	AURA rekuperačná jednotka - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	ks	6,000		
165	K	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	37,557		

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

194	K	HZS9212131	Stavebno montážne práce náročné, odborné, remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín - doplnenie elektrorozvodu o pripojenia k rekuperačným jednotkám	hod	8,000		
195	M	9999900000	Materiál na doplnenie elektrorozvodu o pripojenia k rekuperačným jednotkám	kus	6,000		